

# 白山市立小学校の校舎等の耐震化状況

- 「構造」欄中、「R」とは鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造等を、「S」とは鉄骨造をそれぞれいいます。
- 「耐震基準区分」欄中、「旧基準」とは昭和56年以前に旧耐震基準で建築された建物を、「新基準」とは昭和57年以降に新耐震基準で建築された耐震性がある建物をそれぞれいいます。
- 「優先度調査」、「第1次診断」、「第2次診断」とは、それぞれ下記のことをいいます。
  - 「優先度調査」とは、耐震診断又は耐力度調査を実施する優先度を検討することを目的としており、優先度の高いものから順に1(高い)から5(低い)までの5段階でランク付けをします。  
「調査年度」欄に優先度調査を実施した年度を、「ランク」欄に優先度ランクをそれぞれ掲げてあります。
  - 「第1次診断」とは、個別の建物の耐震性能を簡略に評価する診断方法です。  
第1次診断を実施した年度を「診断年度」欄及び「Is値」(後述)をそれぞれの欄に掲げてあります。
  - 「第2次診断」とは、個別の建物の耐震性能を詳細に評価する診断方法です。  
第2次診断を実施した年度を「診断年度」欄並びに「Is値」、「CT×SD値」又は「q値」(後述)をそれぞれの欄に掲げてあります。
- 「Is値」、「CT×SD値」、「q値」とは、それぞれ下記のことをいいます。
  - 「Is値」(構造耐震指標)とは、建築物の地震に対する安全性を数値化したもので、その値が大きいほど耐震性能が高いことを示します。  
建築物の耐震改修の促進に関する法律における技術的指針

Is値<0.3	地震に対して倒壊又は崩壊する <b>危険性が高い</b>
0.3≦Is値<0.6	地震に対して倒壊又は崩壊する <b>危険性がある</b>
0.6≦Is値	地震に対して倒壊又は崩壊する <b>危険性が低い</b>

下表のIs値は建物の最も弱い部分の数値を示しており、建物全体の耐震性を示すものではなく、またIs値が低いからといっても、直ちに倒壊したり崩壊したりするものではありません。

(平成18年1月25日 国土交通省告示第184号)

- 「CT×SD値」とは、CT(累積強度指標)とSD(形状指標)をかけたもので、その値が低ければIs値が高くても安全とはいえません。
- 「q値」(保有水平耐力に係る指標)とは、地震による水平方向の力に対して建物に対応する強さを示すもので、その値が大きいほどよく、1.0以上が目標値とされています。
- 「耐力度調査」とは、骨組みが危険な状態にある建物かどうかを調べるものです。
- 地震補強等の工事は、中期計画に基づきます。(中期計画は、毎年度、見直すこととしており、変更になる場合があります。)

※2階以上の階を有する又は延床面積が200㎡を超える建物を対象としています。(ただし、廃校等となった建物は対象外です。)

平成29年4月1日現在

施設名	棟番号	用途	建築年月	建物	構造	階数	延床面積(㎡)	耐震基準区分	優先度調査		第1次診断		第2次診断			改修後				中期計画	
									調査年度	ランク	調査年度	ランク	診断年度	Is値	CT×SD値	q値	改修年度	Is値	CT×SD値		q値
松任小学校	1	管理教室棟	S54.3	校	R	4	2,564	旧基準					H14	0.27	0.28		H15	0.86	0.90		地震補強・大規模改造済 (~H16年度)
	2	WC・階段棟(西側)	S54.3	校	R	4	322	旧基準					H14	0.71	0.71						
	3	WC・階段棟(東側)	S54.3	校	R	4	322	旧基準					H14	0.71	0.71						
	4	特別教室棟	S54.3	校	R	3	1,718	旧基準					H14	0.35	0.35		H16	0.70	0.70		
	6	体育館	S54.3	屋	R	1	829	旧基準					H14	0.43	1.71		H15	1.01	1.05		
	11	第二体育館	H28.7	屋	R	2	928	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
東明小学校	1-1 1-2	管理・教室棟	S53.3	校	R	3	2,950	旧基準					H9	0.58	0.33		H11	0.86	0.33		地震補強・大規模改造済 (~H11年度)
	1-3	増築教室棟	S56.3	校	R	3	471	旧基準					H9	0.58	0.43		H11	1.09	0.54		
	3	体育館	S53.11	屋	R	1	752	旧基準					H9	1.48	1.09						
	10	増築教室棟	H22.10	校	R	3	392	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
北陽小学校	1-1 1-2	管理・教室棟	S49.3	校	R	4	3,746	旧基準					H20	0.39	0.52		H23	0.76	0.81		地震補強・大規模改造済 (~H23年度)
	1-3 1-4	増築教室棟(西側)	S50.4	校	R	3	516	旧基準					H20	0.55	0.57		H22	0.78	0.89		
	1-5	増築教室棟(北西側)	S53.3	校	R	3	195	旧基準					H20	0.93	0.30						
	2	体育館	S50.5	屋	R	1	873	旧基準					H20	0.26		0.80	H22	1.11		2.01	
	8	増築教室棟	H22.10	校	R	3	830	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	9	小体育館	H22.10	屋	R	1	412	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
旭丘小学校	1-1	管理・教室棟(東側)	S56.3	校	R	4	1,620	旧基準					H10	0.52	0.52		H11	0.77	0.77		地震補強・大規模改造済 (~H11年度)
	1-2	管理・教室棟(西側)	S56.5	校	R	4	1,746	旧基準					H10	0.47	0.47		H11	0.85	0.85		
	2	体育館	S56.5	屋	R	1	704	旧基準					H10	1.58	1.09						
	5	増築教室棟	H11.12	校	R	2	198	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
蕪城小学校	10	校舎棟(中央)	H17.12	校	R	2	6,581	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	改築 (~H17年度)
	11	校舎棟(西側)	H17.12	校	R	2	1,243	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	12-1	体育館	H17.12	屋	R	2	1,392	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	12-2	校舎棟(北側)	H17.12	校	R	2	392	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	18	増築校舎棟	H22.2	校	R	2	806	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
千代野小学校	1-1 1-3	玄関、給食準備室	S54.3	校	R	1	758	旧基準					H16	1.15	1.45						地震補強・大規模改造済 (~H19年度)
	1-4 1-2	管理・教室棟	S54.3	校	R	4	3,642	旧基準					H16	0.44	0.44		H19	0.75	0.75		
	2-1	体育館	S54.5	屋	R	1	748	旧基準					H16	0.32	0.32		H18	0.72	0.73		
	4-1 4-3	増築教室棟、学童施設(第3期)	S60.3	校	R	3	1,775	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4-2	渡り廊下(増築教室棟)	S61.9	校	R	2	64	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

施設名	棟番号	用途	建築年月	建物	構造	階数	延床面積(m <sup>2</sup> )	耐震基準区分	優先度調査		第1次診断		第2次診断			改修後			中期計画	
									調査年度	ランク	調査年度	ランク	診断年度	Is値	CT×SD値	q値	改修年度	Is値		CT×SD値
石川小学校	1-1	校舎棟	S53.3	校	R	3	2,437	旧基準					H8	0.51	0.64		H9	0.90	0.91	地震補強済 (~H9年度)  大規模改造 (H28年度~)
	1-2	校舎棟 (増築)	S58.1	校	R	3	247	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2-1	体育館	S55.3	屋	S	1	630	旧基準					H8	0.82		1.49				
	8-1 8-2	特別教室棟	H11.3	校	R	3	306	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
松陽小学校	1-1	校舎棟	S52.3	校	R	4	3,626	旧基準					H23	0.48	0.51		H26	0.76	0.80	地震補強・大規模改造済 (H25~26年度)
	1-2	増築教室棟	S56.12	校	R	4	691	旧基準					H23	0.55	0.61		H26	0.84	0.93	
	2	体育館	S52.3	屋	R	1	765	旧基準					H23	0.33	0.18		H25	1.29	0.58	
松南小学校	11	新校舎 普通教室棟A	H24.9	校	R	2	1,180	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	改築 (~H24年度)
	12	新校舎 普通教室棟B	H24.9	校	R	2	1,180	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	13	新校舎 普通教室棟C	H24.9	校	R	2	1,180	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	17	新校舎 管理・特別教室棟	H24.9	校	R	2	5,116	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	18-1 18-2	新築体育館	H24.9	屋	R	2	1,506	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
美川小学校	6	体育館	S57.12	屋	R	1	1,232	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	改築 (~H22年度)
	8	新校舎 普通教室棟	H21.11	校	R	2	3,046	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	9	新校舎 特別教室棟	H21.11	校	R	2	1,977	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	10	新校舎 地域開放棟	H21.11	校	R	1	472	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
湊小学校	1-1 1-2	管理・教室棟	S45.3	校	R	3	2,269	旧基準					H20	0.30	0.40		H27	0.75	0.80	地震補強・大規模改造済 (H26~27年度)
	1-3	増築特別教室棟	S55.3	校	R	4	696	旧基準					H23	0.31	0.41		H27	0.76	0.79	
	11	体育館	H11.3	屋	R	2	1,101	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	13	渡り廊下棟	H28.1	校	R	3	206	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
蝶屋小学校	1-1 1-2 2 3	校舎棟 (中央)	S47.3	校	R	3	1,927	旧基準			H20	0.35	H24	0.26	0.28		H27	0.77	0.84	地震補強・大規模改造済 (H26~27年度)
	1-3	増築校舎棟 (西側)	S54.3	校	R	3	976	旧基準	H18	3			H24	0.21	0.22		H27	0.78	0.82	
	1-4	増築校舎棟 (東側)	H15.3	校	R	3	786	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	4	給食室棟	H15.3	校	R	1	222	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	11-1	体育館	H14.7	屋	R	1	1,308	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
朝日小学校	11	教室棟1	H25.3	校	R	2	1,111	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	改築 (H23~H24年度)
	12	教室棟2	H25.3	校	R	2	1,109	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	13	教室棟3	H25.3	校	R	2	1,109	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	14	メディアアトリウム棟	H25.3	校	R	3	1,953	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	15	特別教室・給食棟	H25.3	校	R	3	1,406	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	16	特別教室・管理棟	H25.3	校	R	2	603	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	17	地域開放棟	H25.3	校	R	3	1,318	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	18	屋体棟	H25.3	屋	R	2	1,296	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
明光小学校	11	中央棟	H26.7	校	R	2	459	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	改築 (H25~H27年度)
	12-1 12-2	中央棟	H26.7	校	R	2	2,911	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	13	普通教室棟	H26.8	校	R	2	689	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	14	普通教室棟	H26.9	校	R	2	988	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	15	普通教室棟	H26.10	校	R	2	986	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	16	普通教室棟	H26.7	校	R	2	690	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	17-1	第1体育館	H27.7	屋	R	2	1,210	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	17-2	特別教室棟	H27.7	校	R	2	1,043	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	第2体育館	H3.8	屋	R	1	935	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

施設名	棟番号	用途	建築年月	建物	構造	階数	延床面積(m <sup>2</sup> )	耐震基準区分	優先度調査		第1次診断		第2次診断			改修後			中期計画		
									調査年度	ランク	調査年度	ランク	診断年度	Is値	CT×SD値	q値	改修年度	Is値		CT×SD値	q値
広陽小学校	1 3	低学年棟	S57.3	校	R	2	1,878	旧基準					H15	0.53	0.53		H19	0.79	0.79	地震補強・大規模改造済 (~H19年度)	
	2-1 2-2	高学年棟	S57.3	校	R	3	2,549	旧基準					H15	0.60	0.60		H18	0.75	0.75		
	2-3	配膳室	H19.3	校	S	3	37	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4	体育館	S57.3	屋	R	1	979	旧基準					H15	0.20	0.81		H18	0.81	0.81		
	5	増築校舎棟	S57.12	校	R	3	500	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	8	渡り廊下	S57.3	校	R	2	25	旧基準					H15	0.70	0.55						
河内小学校	7-1	校舎	H28.12	校	R	2	1,078	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	新築 (~H28年度)	
	7-2 8	小体育館	H28.12	屋	R	3	626	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
鳥越小学校	2	一般教室棟	S50.10	校	R	3	1,693	旧基準					H20	0.52	0.54		H23	0.75	0.77	地震補強・大規模改造、 一部改築済 (~H23年度)	
	5	体育館	S51.1	屋	S	2	1,025	旧基準					H20	0.13		0.27	H22	0.85			1.35
	6	倉庫	S51.3	校	S	2	138	旧基準					H20	0.41		1.26	H23	1.32			2.39
	11-1	改築校舎、学童施設	H23.7	校	R	3	1,857	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	11-2	渡り廊下	H23.7	校	R	3	92	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	11-3	渡り廊下 (体育館)	H23.7	校	R	2	29	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
白嶺小学校	5	校舎棟 (東側)	H20.7	校	R	3	1,580	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	新築 (~H20年度)	
	6	校舎棟 (西側)	H20.7	校	R	2	2,036	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	7	体育館	H20.7	屋	R	3	1,009	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	8	渡り廊下 (体育館・1階)	H20.7	屋	R	3	40	新基準	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
白峰小学校	1-1	教室棟	S51.11	校	R	3	1,623	旧基準					H10	0.27	0.33		H10	0.74	0.74	地震補強済 (~H10年度)	
	1-3	プレイルーム、給食室	S51.11	校	S	1	497	旧基準					H10	1.64		3.02					
	2-1	体育館	S51.11	屋	S	2	1,030	旧基準	H18	3			H24	0.32	1.01		H26	0.92	1.69		地震補強済(H26年度)